

ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI

Opći uvjeti:

Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Također u jediničnu cijenu ukalkulirati i sve potrebne građevinske radove obuhvaćajući sav potreban rad i materijal da bi se izveli elektro radovi iz ovog troškovnika, te potrebnu atestnu dokumentaciju i ispitivanje.

1. Nabava i ugradba dovodnog kabela od mjernog do razvodnog ormara. Kabel je presjeka 5x6mm ² .	m1	11,00
2. Nabava i ugradba i opremanje ugradbenog razvodnog ormara tipa „HAGER“.	kom	1,00
3. Nabava i ugradba „FIDO“ sklopke od 40 A.	kom	1,00
4. Nabava i ugradba automatskih osigurača.		
10A	kom	6,00
16A	kom	20,00
5. Nabava i ugradba sabirnice za automatske osigurače.	m1	1,00
6. Nabava i ugradba PF kabela presjeka 6mm ² za razvodni ormar.	m1	1,00
7. Nabava i ugradba PGP kabela presjeka 3x2,5mm ² .	m1	250,00
8. Nabava i ugradba PGP kabela presjeka 3x1,5mm ² .	m1	150,00
9. Nabava i ugradba šuko utičnica.	kom	16,00

10. Nabava i ugradba rasvjetnih tijela E27 (grlo) Napomena: rasvjetna tijela-lusteri nisu uključeni u cijenu.	kom	20,00
11. Nabava i ugradba podžbuknih razvodnih kutija 100x100 mm.	kom	6,00
12. Nabava i ugradba podžbuknih razvodnih kutija fi 75.	kom	10,00
13. Nabava i ugradba podžbuknih kutija fi 60.	kom	31,00
14. Nabava i ugradba koaksijalnog kabela za antene u kompletu sa CS cijevi fi 20 (bužir).	m1	70,00
15. Nabava i ugradba telefonskog mrežnog UTP kabela u kompletu sa CS cijevi fi 20 (bužir).	m1	50,00
